

## Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

### PRZEDMIARY ROBÓT / SPECYFIKACJA DOSTAW

Zamawiający:

EUROBEEF Spółka z o.o.  
 Ul. Klonowa 9  
 Koło 62-600  
 Tel./Fax: (63) 262 84 80; (63) 262 84 90  
 e-mail: biuro@eurobeef.pl

Poniżej przedstawiono przedmiary robót / specyfikację dostaw dla poszczególnych zadań objętych postępowaniem ofertowym na wykonanie robót budowlanych – instalacji elektrycznej, związanych z rozbudową zakładu rozbioru mięsa w Zakładzie Rozbioru Mięsa EUROBEEF Sp. z o.o. w Kole:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>Zasilanie</b>		
1	KNNR 5  0803-03-040	<i>Ręczne układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem ,o masie do 2,0 kg/m, w budynkach, budowlach</i>	35	m
2	KNNR 5 0201-08-020	<i>Montaż obudów -</i>	1	szt
3	KNNR 5 0201-02-020	<i>Montaż tablic elektrycznych</i>	1	szt
<b>2</b>		<b>Instalacja gniazd i oświetlenia z montażem opraw i osprzętu</b>		
4	KSNR 5 0307-04-040	<i>Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi YDY3x1,5,w korytkach i na drabinkach bez mocowania</i>	100	m
5	KSNR 5 0307-05-040	<i>Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi YDY3x2,5,w korytkach i na drabinkach bez mocowania</i>	150	m
6	KSNR 5 0307-05-040	<i>Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi YDY5x1,5 w korytkach i na drabinkach bez mocowania</i>	100	m
7	KSNR 5	<i>Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi YDY5x2,5,w</i>	200	m

	0307-05-040	<i>korytkach i na drabinkach bez mocowania</i>		
8	KSNR 5 0307-06-040	<i>Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi YDY5x4, w korytkach i na drabinkach bez mocowania</i>	210	m
9	KSNR 5 0307-06-040	<i>Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi YDY5x6, w korytkach i na drabinkach bez mocowania</i>	92	m
10	KSNR 5 0409-0101-020	<i>analogia- Wypusty na wyłączniki oświetleniowe wykonywane przewodami w korytkach siatkowych, w pomieszczeniach magazynowych</i>	46	szt
11	KSNR 5 0409-0104-020	<i>analogia - Wypusty na przełączniki świecznikowe wykonywane przewodami w korytkach siatkowych, w pomieszczeniach magazynowych</i>	57	szt
12	KSNR 5 0409-0301-020	<i>Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A, 10A/Z, wykonywane przewodami wciąganyymi w korytka siatkowe w pomieszczeniach magazynowych</i>	8	szt
13	KSNR 5 0409-03-020	<i>analogia-Wypusty na gniazda wtykowe 400v, wykonywane przewodami wciąganyymi w korytka siatkowe w pomieszczeniach magazynowych</i>	6	szt
14	KSNR 5 0501-02-090	<i>Montaż opraw M LED</i>	57	kpl
15	KSNR 5 0501-03-090	<i>analogia - Montaż opraw VIS LED</i>	46	kpl
16	KSNR 5 0203-01-020	<i>Montaż aparatów elektrycznych- Wentylator fi 100</i>	2	szt
17	KNNR 5 1206-070-020	<i>Podłączanie silników w obudowie specjalnej. Przewody lub kable o przekroju żyły do 6 mm<sup>2</sup>, 5-żyłowe Cu</i>	3	szt
<b>3</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>		
18	KSNR 5 0602-08-040	<i>Mechaniczne pograżenie uzimów pionowych, prętowych, w gruntach kategorii III</i>	84	m
19	KSNR 5	<i>Montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych</i>	56	m

	0601-0301-040	ocynkowanych, przewodów nienaprzężanych, pionowych mocowanych na wspornikach obsadzanych		
20	KSNR 5 0603-02-040	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach, na podłożu pozostałym	20	m
21	KSNR 5 0603-04-040	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych, przewód ułożony luzem	20	m
<b>4</b>		<b>Pomiary elektryczne</b>		
22	KNNR 5 1302-040-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5	1	odcinek
23	KNNR 5 1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	12	pomiar
24	KNNR 5 1301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3	6	pomiar
25	KNNR 5 1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	11	szt
26	KNNR 5 1305-010-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	6	próba
27	KNNR 5 1305-020-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następną próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	6	próba
28	KNNR 5 1304-030-020	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	14	szt

**Eurobeef** Sp. z o.o.  
62-600 KOŁO, ul. Klonowa 9  
NIP 666-208-80-08, R.301400867  
KRS 0000353413  
tel. +48 63 26 28 480  
fax +48 63 26 28 490

Koło, dn. 05-09-2016 r.

.....  
(miejscowość, data)

**Eurobeef** Sp. z o.o.  
PRZEBÓR ZAMÓWIENIA  
.....  
Grzegorz Grabowski  
(podpis Zamawiającego)

